

广西北投环保水务集团有限公司工程分公司凤祥名居4楼办公室装饰装修工程-工程量清单

工程名称:广西北投环保水务集团有限公司工程分公司凤祥名居4楼办公室装饰装修工程

序号	清单名称	单位	工程量	投标报价金额(元)		工作内容及说明	费用组成
				综合单价(元)	合价(元)		
<b>土建工程</b>							
<b>A.3 砌筑工程</b>							
1	红砖砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:20cm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥混合M5	m <sup>3</sup>	0.98			调、运、铺砂浆、运砖、砌砖	乙方全包(含材料费)
2	水泥砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m <sup>3</sup>	15.80			调运砂浆、铺砂浆、运砌块。	乙方全包(含材料费)
3	艾特板隔墙 1. 75系列轻钢龙骨、双面6mm厚艾特板 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100	m <sup>2</sup>	189.40			定位、弹线、安装龙骨,铺钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。	乙方全包(含材料费)
<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>							
4	圈梁 1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 位置:财务室、多功能室	m <sup>3</sup>	2.40			模板制作、安装、拆除;砼浇筑、养护。	乙方全包(含材料费)
5	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:圆钢 φ10以内	t	0.42			钢筋制作、绑扎、安装。	乙方全包(含材料费)
<b>A.9 楼地面工程</b>							
6	陶瓷地砖(修补) 1. 10mm厚防滑地砖铺实拍平,每块周长(2200mm以内),水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	58.50			1. 清理基层、调制水泥砂浆、刷素水泥浆。 2. 抹找平层、试排弹线、锯板修边、铺贴块料、擦缝、	乙方全包(含材料费)
7	踢脚线 1. 120高成品踢脚线,含水水泥浆擦缝	m	87.80			清扫基层、铺设面板、净面	乙方全包(含材料费)
8	卫生间墙面、地面防水处理 1. 防水涂料刷2遍	m <sup>2</sup>	65.90			清扫基层、防水涂料、试水。	乙方全包(含材料费)

序号	清单名称	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	工作内容及说明	费用组成
	<b>A.10 墙、柱面工程</b>						
9	墙面贴砖(卫生间墙面) 1.8mm厚墙面砖铺实拍平、 水泥浆擦缝 2.素水泥浆一遍	m <sup>2</sup>	65.52			1.清理基层、调制水泥砂浆、 刷素水泥浆。 2.抹找平层、试排弹线、锯 板修边、铺贴块料、擦缝、	乙方全包(含材料费)
10	墙面一般抹灰 15厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	98.60			清理基层、调运砂浆、分层 抹灰找平、刷浆、洒水湿润 、罩面压光等;含脚手架费 用。	乙方全包(含材料费)
11	墙面一般抹灰(挂网部分) 15厚1:3水泥砂浆 墙面钉钢丝网密度约15*15	m <sup>2</sup>	28.50			清理基层、调运砂浆、分层 抹灰找平、刷浆、洒水湿润 、罩面压光等。	乙方全包(含材料费)
12	墙面钉(挂)网	m <sup>2</sup>	60.80			剪网、墙面安膨胀螺栓,钉 (挂)网。	乙方全包(含材料费)
13	成品隔断(卫生间改造) 1.抗倍特板12mm	m <sup>2</sup>	12.60			定位划线、安装隔断及固定 卡件、擦净表面等全部操作 过程	乙方全包(含材料费)
	<b>A.11 天棚工程</b>						
14	铝扣板天花(雅斯镁或同 等级别品牌) 1.规格:600*600 2.0.6厚铝扣板	m <sup>2</sup>	897.40			安装龙骨及横撑附件、预留 孔洞、铝扣板面层安装等	乙方全包(含材料费)
15	原石膏板天花修复 石膏板9mm厚两层	m <sup>2</sup>	12.00			安装龙骨及横撑附件、预留 孔洞、石膏板面层安装等	乙方全包(含材料费)
	<b>A.12 门窗工程</b>						
16	钢质乙级防火门(粤安或 同等级别品牌) 1.含防火锁、闭门器、防 火铰链、五金配件及塞缝	m <sup>2</sup>	5.20			门洞修整、凿洞、成品防火 门及附件安装。	乙方全包(含材料费)
17	钢质防盗门(隆泰颐和或 同等级别品牌) 1.尺寸:980*2050*210mm 2.含门锁、五金配件及塞	樘	1.00			门洞修整、凿洞、成品防盗 门及附件安装。	乙方全包(含材料费)
18	办公室玻璃门(恒明钢化 玻璃) 1.尺寸:900*2400mm 2.12mm钢化玻璃,含玻璃	m <sup>2</sup>	30.24			现场搬运、安装框扇、校正 、安装玻璃、门锁及配件、 周边塞口、清扫等。	乙方全包(含材料费)
	<b>A.13 油漆、涂料、裱糊工 程</b>						
19	满刮腻子 满刮成品腻子两遍	m <sup>2</sup>	463.70			清理、修补基层、满刮腻子 、罩面、抛光。	乙方全包(含材料费)
20	墙面乳胶漆(嘉宝莉乳胶 漆或同等级别品牌乳胶 漆) 乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	3001.70			清扫、配浆、找补腻子、刷 乳胶漆等。	乙方全包(含材料费)
	<b>A.14 其他装饰工程</b>						

序号	清单名称	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	工作内容及说明	费用组成
21	洗手台 1. 部位: 卫生间洗手台大样图 2. 50*50*5镀锌角钢	m <sup>2</sup>	1.50			铁件制作、安装、木料下料、制作安装、铺钢板板网、钻孔、加榫、水泥砂浆底、镶贴石材板、清理等全部操	乙方全包(含材料费)
22	不锈钢边框玻璃隔断(恒明钢化玻璃) 1. 12mm厚钢化玻璃, 含不锈钢边框、玻璃胶等配件	m <sup>2</sup>	139.68			定位弹线、下料、安装龙骨、安玻璃或板条、嵌缝清理等全部操作过程。	乙方全包(含材料费)
23	玻璃固定梁 夹板框架, 人工、辅料。 (含不锈钢)	m	79.60			购买材料、制作、安装	乙方全包(含材料费)
24	钢化不锈钢玻璃门(休息区) 1. 12mm厚钢化玻璃, 含玻璃胶、玻璃夹、地弹簧拉	m <sup>2</sup>	6.16			现场搬运、安装框扇、校正、安装玻璃及配件、周边塞口、清扫等。	乙方全包(含材料费)
25	钢制单开门(隆泰顾和或同等级别品牌) 1. 尺寸1000*2100mm 钢制单开门	樘	3.00			钢制门定制、安装、五金安装、刷防腐油、填塞砂浆	乙方全包(含材料费)
26	窗帘盒 1. 15厘夹板框架, 80螺杆固定 2. 石膏板封面,	m	78.50			购买材料、制作、安装	乙方全包(含材料费)
27	钢制门门锁	套	7.00			实木门锁,	乙方全包(含材料费)
28	透明玻璃贴膜磨砂纸	m <sup>2</sup>	152.00			磨砂纸, 人工辅料。	乙方全包(含材料费)
29	地面回填(卫生间埋管改造用)	m <sup>2</sup>	20.60			陶粒, 砂浆。	乙方全包(含材料费)
30	瓦工修补 补墙面瓷砖, 原有地脚线修补, 墙面修补等	项	1.00			补墙面瓷砖, 原有地脚线修补, 墙面修补等	乙方全包(含材料费)
31	施工完成后场地清理、卫生费(达到甲方直接使用的目的)(含清洗玻璃及原有窗帘)	m <sup>2</sup>	1028.10			清扫表面、铺设、拆除成品保护、材料清理归堆、清洁楼地面, 清洁玻璃, 清洗原有窗帘。	乙方全包(含材料费)
<b>安装工程</b>							
<b>B4 电气设备安装工程</b>							
32	配电箱 具体元器件见施工图	个	1.00			开箱、检查、安装、接线、接地、绝缘测试。	乙方全包(含材料费)
33	配管JDG 20	m	1236.00			测位、划线、断管、接管、配管、固定、安装管件、压接地线、穿引线、接短管等。	乙方全包(含材料费)
34	凿(压)槽及恢复	m	180.00			清理、调运砂浆、清扫落地灰、填塞砂浆、抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光。	乙方全包(含材料费)
35	照明管内穿线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	1056.00			扫管、涂润滑剂、穿线、编号、接焊包头。	乙方全包(含材料费)

序号	清单名称	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	工作内容及说明	费用组成
36	插座管内穿线 BV-4mm <sup>2</sup>	m	937.00			扫管、涂润滑剂、穿线、编号、接焊包头。	乙方全包(含材料费)
37	插座管内穿线 BV-6mm <sup>2</sup>	m	128.00			扫管、涂润滑剂、穿线、编号、接焊包头。	乙方全包(含材料费)
38	空调插座	套	22.00			测位、划线、打眼、装插座、接线、装盖。	乙方全包(含材料费)
39	照明开关 三联	套	38.00			测位、划线、打眼、装开关和按钮、接线、装盖。	乙方全包(含材料费)
40	LED筒灯 具体型号甲方定, 不低于5寸E27	套	12.00			开箱清点、测位划线、配合开孔、打眼埋螺栓、支架制作、安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头等	乙方全包(含材料费)
41	LED 600*600 方形灯盘 具体型号甲方定, 不低于45W	套	161.00			测定、划线、打眼、灯具安装、接线、接焊包头。	乙方全包(含材料费)
42	LED射灯 具体型号甲方定	套	5.00			开箱清点、测位划线、配合开孔、打眼埋螺栓、支架制作、安装、灯具拼装固定、挂装饰部件、接焊线包头等	乙方全包(含材料费)
43	钢制门电子密码锁	套	1.00			含购买材料、安装	乙方全包(含材料费)
<b>B5 建筑智能化系统设备安装工程</b>							
47	配管 pc20 1.名称:PVC管 2.材质:PVC 3.规格:PC20	m	929.00			测位、划线、配管、连接管件、固定、穿引线。	乙方全包(含材料费)
<b>B9 给排水、燃气工程</b>							
48	给水管pc50 1.名称:PVC管 2.材质:PVC 3.规格:PC50	m	2.00			切管、附件、接头、安装、主管连接、试水。	乙方全包(含材料费)
49	给水管pc75 1.名称:PVC管 2.材质:PVC 3.规格:PC75	m	6.00			切管、附件、接头、安装、主管连接、试水。	乙方全包(含材料费)
50	排水管DN25 1.材质、规格:PPR管DN25 2.含管件安装及管道试压, 冲洗消毒	m	32.00			打(留)洞眼、切管、调直、对口、热熔管件、管件及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	乙方全包(含材料费)
51	洗手盆 1.台式洗脸盆、洗手盆、含单冷不锈钢水龙头	套	2.00			栽螺栓、切管、上附件、盆及台安装、上下水管连接、试水。(蒙娜丽莎卫浴)或同等价位品牌	乙方全包(含材料费)
52	电热水器 1.志高(CHIGO)即热式电热水器 2.免储水多功率可调防漏	套	2.00			切管、附件、安装、水管连接、试水。	乙方全包(含材料费)
53	截止阀DN25	个	6.00			切管、套丝、制垫加垫、上阀门、水压试验。	乙方全包(含材料费)

序号	清单名称	单位	工程量	综合单价 (元)	合价(元)	工作内容及说明	费用组成
54	小便斗 含感应器	套	1.00			裁螺栓、切管、小便器及感应器安装、上下水管连接、试水。(蒙娜丽莎卫浴)或同等价位品牌	乙方全包(含材料费)
55	消防改造	项	1.00			消防栓及喷淋头等改造(含设施基础改造安装,不含消防验收等费用)	乙方全包(含材料费)
<b>拆除工程</b>							
<b>G.1 人工拆除工程</b>							
56	砖砌墙体拆除 人工,袋装,搬至楼下垃圾堆放处。 2.墙厚:红砖实心墙240mm	m <sup>2</sup>	60.20			拆墙、柱及附着其上的装饰层,拆除材料全部下地(基础渣土垂直倒运),渣土运至楼下指定地点堆放。(结	乙方全包(含材料费)
57	玻璃隔墙拆除 人工,袋装,搬至楼下垃圾堆放处。	m <sup>2</sup>	29.40			门窗框扇整体拆除及连接件拆除,拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至楼下指定地点堆放,清理归	乙方全包(含材料费)
58	埃特板隔墙拆除 人工,袋装,搬至楼下垃圾堆放处。	m <sup>2</sup>	494.30			隔扇、隔墙、护墙板面层及龙骨的拆除,拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至楼下指定地点堆	乙方全包(含材料费)
59	原石膏板天花造型拆除 人工,袋装,搬至楼下垃圾堆放处。	m <sup>2</sup>	72.00			1.天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除。 2.铲除天棚砂浆。 3.拆除的渣土废弃材料和可	乙方全包(含材料费)
60	铝扣板吊顶拆除	m <sup>2</sup>	987.00			1.天棚吊杆、骨架及面层的全部拆除。 2.铲除天棚砂浆。 3.拆除的渣土废弃材料和可	乙方全包(含材料费)
61	房间门拆除	樘	18.00			1.门、窗框及扇的整体拆除或单项拆除。 2.拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至楼下	乙方全包(含材料费)
62	柜体拆除	m	28.00			柜体拆除,拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地,运至楼下指定地点堆放,清理归堆、码放整齐。	乙方全包(含材料费)
63	余渣外运 1.运距10km 2.自卸汽车运渣土 人工装渣土	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	164.80			场内渣土运至装车地点集中、装车、运输、卸车及场地、车厢的清理等内容。(南宁市当期信息价为主定价)	乙方全包(含材料费)
不含税合价							
税金(9%)							
设计费(不含税)			1.00				
设计费税金							
合计							

### 招标人供应材料、设备计划一览表

工程名称：广西北投环保水务集团有限公司工程分公司凤翔  
名居4楼办公室装饰装修工程

序号	材料名称	单位	图纸数量	供应数量	损耗系数	定价定量供应单价或超量领用扣款单价(元)	供应地点	备注
一	定量供应的材料（超投标人按定量数量领用，超定量领用部分按采购含税价扣款）							
	无							

说明：

- 1、除上述材料外，其他材料由投标人自行采购。